



OFERTĂ TEHNICĂ & COMERCIALĂ

Adresă: Suhurlui

Tel: 0769003591

Servicii: Sisteme HVAC – Climatizare, Ventilație, Montaj & PIF

OFERTĂ CLIMATIZARE HALĂ 300 m² – SISTEM DUCT

Soluție propusă: 3× unități duct TCL TCC-55D2HWH/Dv7 (16 kW fiecare) – total instalat 48 kW

Destinație: hală producție 10×30 m, înălțime 4 m, volum 1.200 m³

Regim termic: +20 °C iarna / +24 °C vara

Izolație: panouri sandwich 10 cm

Alimentare: electrică

Montaj: complet, cu punere în funcțiune (PIF)

Configurație propusă

- Împărțire în 3 zone egale (10×10 m)
- O unitate Duct 16 kW per zonă, amplasată central la cota 3,2–3,5 m
- Distribuție aer: 2–4 anemostate circulare/zonă prin tubulatură flexibilă izolată (5–8 m)
- Retur: grilă centrală per zonă
- Debite: 2.500–3.000 m³/h per unitate
- Putere totală instalată: ≈48 kW (răcire/încălzire)
- Consum electric maxim: 12–15 kW
- Eficiență: SEER 6–7 / SCOP 4–4,5

Lucrări incluse

- ✓ Echipamente (unități externe + interne)
- ✓ Plenumuri, anemostate, tubulatură flexibilă izolată
- ✓ Pompe condens, trasee frigorifice, cabluri și protecții
- ✓ Suporturi, antivibrații, montaj complet

- ✓ PIF, reglaje, instruire utilizator
- ✓ Documentație tehnică și garanție

Cost estimativ (fără TVA)

Descriere	Valoare (€)
3× echipamente TCL TCC-55D2HWH/Dv7 (2.400 €/buc.)	7.200
Montaj, materiale, PIF	7.500
TOTAL	14.700

Preț final în funcție de lungimea traseelor și condițiile de acces. Deviz detaliat după vizită tehnică.

Termene și garanții

- Livrare și montaj: 15–30 zile de la comandă
- Garanție echipamente: 24 luni
- Garanție manoperă: 24 luni
- Service post-garanție: opțional

Concluzie

Soluția propusă TCL TCC-55D2HWH/Dv7 (3×16 kW) oferă o climatizare eficientă, uniformă și fiabilă pentru hala de 300 m², cu distribuție pe trei zone independente.

Ofertant:
ECOLOPTIM SRL

Ștampilă

